ವರದಿಯನ್ನೊಪ್ಪಿಸಂವ್ವದು

ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು) ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ) ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯಂ ಆರನೇ ವರದಿಯನ್ನೊಪ್ಪಿಸಂವ್ವದು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.— ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಗಮನ ಸೆಳೆಯಂವ ಸೂಚನೆ

1) ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಎಡದಂಡೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದಂ ಹೋಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿರುವ್ವುದು.

† ಶ್ರೀ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ.— ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ತುಂಗಾಭದ್ರ ಜಲಾಶಯದ ಎಡದಂಡೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದಂ ಹೋಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ (ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು)

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯು ೧೫ನೇ ಮೈಲಿಯ ಸರಪಳಿ ೭೭.೦೫ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಅಂಡರ್ ಟನಲ್ ಸಮೀಪ ದಿನಾಂಕ ೨೯-೧೦-೧೯೭೮ರ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ೦:೩೦ ಗಂಟೆಯಂ ವೇಳೆಗೆ ನಾಲೆಯು ಒಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಡರ್ ಟನಲ್ ಮೇಲ್ ಭಾಗದ ನಾಲೆಯು ಎರಡೂ ಭಾಗದ ಒಡ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ನಾಲೆಯು ಎರಡೂ ಭಾಗದ ಒಡ್ಡುಗಳು ಕುಸಿದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ್ವುದು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಬಿ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ೩,೧೦೦ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಪರಿಮಾಣದಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿಯಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗಂಟೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ೨೦೦ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್‌ನಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡುವ್ವುದನ್ನು ಬಂದು ಮಾಡಂಪ ಕ್ರಮ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾಲೆಯು ಒಡೆದುಹೋದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿನ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು ೧೮ ಅಡಿಗಳಿದ್ದು, ಅಂಡರ್ ಟನಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಾಲೆಯ ತಳಮಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಸುಮಾರು ೫ ಅಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಡ್ಡನ್ನು ಭರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದುಹೋದ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಯಂತ್ರಗಳು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಸಂಜಾಯಿಷಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೩೦-೧೦-೧೯೭೮ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾ. ೨೦-೧೦-೧೯೭೮ರಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-೨ ಇವರು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಂ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರೊಡನೆ ನಾಲೆಯಂ ಒಡೆದುಹೋದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಂವ ಸಲಂವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ೮-೧೦ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ ೨೨-೨-೧೯೭೮ರಂದು ನಾನೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಯಂ ಒಡೆದಂಹೋಗದ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ೨೪ ಗಂಟೆ ಕಾಲಾ ಸತತವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾಲೆಯು ಒಡೆದುಹೋದ ಒಡ್ಡನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಂಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸವು ೮-೧೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲಂಪಿದ ನಂತರ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.